



HV1	max. 400 A	UV 1/2	max. 63 A
HV2	max. 400 A		
HV4	max. 125 A		
HV7	max. 250 A		
HV8	von Haus belegt		
HV9	max. 315 A		
MHV14	max. 188 A		
HV4 Vorsicherung	Hauslicht 125A		
MHV10 Vorsicherung	Kran Mittelschiff 200A		
MHV11 Vorsicherung	Kran Rechtes Schiff 80A		
MHV12 Vorsicherung	Kran Linkes Schiff 125A		
MHV15 Vorsicherung	Lüftungsteuerung 400A		

In der Zeichnung sind die steckbaren 400V Anschlüsse dargestellt.
 230V Schukoanschlüsse sind zusätzlich vorhanden.
 Bis 14 Tage vor der Veranstaltung sind die Stromanforderungen mit der Halle 45 abzustimmen.

HALLE 45

Vorabzug. Alle Maße sind vor Ort zu prüfen!

Kunde	HALLE 45	Maßstab	1:350
Projekt	Stromplan	Inhalt	A3 Stromplan
Proj. Leiter		Bearbeiter	LH
Projekt #	XXXX	zuletzt geändert	02.04.2025

Halle 45 GmbH, Hauptstraße 17-19, 55120 Mainz, Phone +49 (0) 6131 55422 90, www.halle45.de, info@halle45.de